

Munkanem Fejezet Tétel	Leírás	menyisé g	egy sége	anyag egység ár HUF	munkadíj egys.ár HUF	összes anyagár HUF	összes munkadíj HUF	összes anyagár + munkadíj HUF
Tervezői költségbeccslés								
1	BURKOLATÉPÍTÉS							
	Balatontördemic Parkolók kialakítása Tervszám: 6003/2026							
1.1	Bontási munkák							
1.1.2	Meglévő útburkolat bontása alappal együtt, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre (bontás: átlag 30 cm) vtg. 42m2 x 0.30m=12 m3	13 m3		0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
1.1.3	1 db Ø10 cm fakivágás tuskóírtással	1 db		0 Ft	22 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft
	Bontási munkák összesen:							
1.3	Nagyföldmunkák (durva tereprendezés)							
1.3.1	Humusz leszedése 20cm vastagságban 276 m2 x 0.2m=55m3	55 m ³		0 Ft	3 800 Ft	0 Ft	209 000 Ft	209 000 Ft
1.3.2	Kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre	55 m ³		0 Ft	4 800 Ft	0 Ft	264 000 Ft	264 000 Ft
1.3.3	Bevágás munkaterületen, továbbá földmű építése alkalmatlan, bevágásból kitermelt anyagból	52 m ³		0 Ft	3 800 Ft	0 Ft	197 600 Ft	197 600 Ft
1.3.4	Kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre	52 m ³		0 Ft	4 800 Ft	0 Ft	249 600 Ft	249 600 Ft
	Nagyföldmunkák összesen							
1.4	Különleges földmunkák							
1.4.1	Tükrökészítés simító hengerléssel új burkolatok alatt	175 m ²		0 Ft	300 Ft	0 Ft	52 500 Ft	52 500 Ft
1.4.2	Talajjavító réteg készítése: M63 mech stab. 25 cm vtg. 276 m2 x 0.25m=69 m3	69 m ³		6 500 Ft	8 800 Ft	448 500 Ft	607 200 Ft	1 055 700 Ft
	Különleges földmunkák összesen							
1.5	Alakító és befejező földmunkák							
1.5.1	Vízszintes - rézsűs felületek befejező földmunkái: humuszos termőföld terítéssel, füvesítéssel (20 cm vtg.)	50 m ²		378 Ft	916 Ft	18 900 Ft	45 800 Ft	64 700 Ft
	Alakító és befejező földmunkák összesen							
1.7	Térkőburkolatok burkolatok							
1.7.1	Beton burkolatalap készítése CKt-T4 j. beton burkolatalappal 20cm vtg. 276 m2 x 0.20m=55 m3	55 m3		14 900 Ft	7 500 Ft	819 500 Ft	412 500 Ft	1 232 000 Ft
1.7.2	20x10x8 cm-es beton térkő burkolat építése besőprő anyaggal	190 m2		5 900 Ft	5 900 Ft	1 121 000 Ft	1 121 000 Ft	2 242 000 Ft
1.7.3	Bazaltkiskockakő burkolat építése vízzáró fugával	86 m2		6 200 Ft	11 000 Ft	533 200 Ft	946 000 Ft	1 479 200 Ft
1.7.4	3 cm vtg. NZ 2/5 bazalt zúzalék ágyazat készítése térburkolat alá	8 m3		8 500 Ft	7 000 Ft	68 000 Ft	56 000 Ft	124 000 Ft
	Aszfalt járda burkolatok összesen							
1.9	Szegélyépítés							
1.9.1	Kiemelt szegély készítése 0.08 m3/fm C12-32/FN min betongerendába rakva (100*15*30cm méretű)	50 m		3 750 Ft	6 200 Ft	187 500 Ft	310 000 Ft	497 500 Ft
1.9.2	Süllyesztett szegély készítése 0.08 m3/fm C12-32/FN min betongerendába rakva	57 m		3 750 Ft	6 200 Ft	213 750 Ft	353 400 Ft	567 150 Ft
	Szegélyépítés összesen							
1.10	Forgalomtechnika							
1.10.1	Thermopasztkit útburkolati gépi, kiegészítő kézi jel	5 m2		4 500 Ft	4 500 Ft	22 500 Ft	22 500 Ft	45 000 Ft
1.10.2	Forgalomtechnikai oszlop kihelyezése kiegészítő táblára, beton tuskóba rögzítve	1 db		26 000 Ft	20 000 Ft	26 000 Ft	20 000 Ft	46 000 Ft
	Forgalomtechnika összesen							
1.11	Csapadékvízvezetés							
1.11.1	D400-as rácsos folyóka építése, meglévő zárt csapadékvízvezetésbe kötve	8 m		28 000 Ft	16 500 Ft	224 000 Ft	132 000 Ft	356 000 Ft
	Csapadékvízvezetés összesen							

BURKOLATÉPÍTÉS KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ		
1.1	Bontási munkák	87 000 Ft
1.3	Nagyföldmunkák	920 200 Ft
1.4	Különleges földmunkák	1 108 200 Ft
1.5	Alakító és befejező földmunkák	64 700 Ft
1.7	Térkő burkolatok	5 077 200 Ft
1.9	Szegélyépítés	1 064 650 Ft
1.10	Forgalomtechnika	91 000 Ft
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ		
1.11	Csapadékvízvezetés	356 000 Ft
BURKOLATÉPÍTÉS NETTÓ		8 768 950 Ft
ÁFA (27%)		2 367 617 Ft
BURKOLATÉPÍTÉS BRUTTÓ		11 136 567 Ft

2026.06.17


Veszprémi Útépítő Kft.
8246 Tótvázasony, 8359 Hrsz.
Adószám: 22829338-2-19